

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик ООО "Строй-ТЭК"
Директор А.В. Климантов /

"12" Июня 2014 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка

Директор А.И. Осипов /

"12" Июня 2014 г.



Локальная смета №1
на изготовление и монтаж ограждений МАУК "Липецкий зоопарк" г. Липецка

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость **260.000** тыс.руб.
Нормативная трудоемкость **198.81** чел.час.
Средства на оплату труда **22.828** тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014г.

С использованием: ТЕР (48) Липецкая область (Редакция 2009) (Дополнение 5)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Ст-ть ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				ВСЕГО	эксплуатации машин	ВСЕГО	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. з/пл маш.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтажные работы										
1	ТЕРм 38-01-006-01 Применительно	Изготовление металлических поручней и стоек МР=4862,87-((1,064)*4235,86) Ед.изм: 1 т конструкций	0.4144	4 914.24	3 608.43	23 636.42	7 199.65	8 598.17	161.00	66.72
				949.90	128.09			606.71		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=56%=66,00*(0,85)=4 371,56 СП=32%=40,00*(0,80)=2 498,04										
2	ТЕР 07-05-016-04 Применительно	Устройство металлических ограждений без поручней МР=9746,92-((2,09)*4570,4)	1.26	702.70	238.58	22 725.86	6 207.05	1 728.51	45.65	57.52

		Ед.изм: 100 м ограждения	269.34	0.62			8.93			
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=132%=155,00*(0,85)=8 205,09 СП=80%=100,00*(0,80)=4 972,78										
3	ТЕР 46-03-001-01	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм Ед.изм: 100 отверстий	0.62	1 103.22	697.83	8 526.48	1 182.97	2 487.76	17.30	10.73
				104.32	174.50			1 236.61		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=94%=110,00*(0,85)=2 274,41 СП=56%=70,00*(0,80)=1 354,96										
4	ТЕР 09-05-003-01	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами Ед.изм: 100 шт. болтов	0.62	70.18	2.47	1 889.97	767.82	8.81	11.90	7.38
				67.71	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=591,22 СП=68%=85,00*(0,80)=522,12										
5	ТЕР 13-06-003-01	Шлифовка поверхности металлоконструкции после монтажа Ед.изм: 1 м2 очищаемой поверхности	56.95	4.82	0.00	11 697.97	5 020.59	0.00	0.90	51.26
				4.82	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=3 865,85 СП=56%=70,00*(0,80)=2 811,53										
6	ТЕР 13-03-002-04 Применительно	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой МР=91,37-((0,012)*6875,31) Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5695	53.52	9.18	924.88	369.46	30.06	5.31	3.02
				35.47	0.09			0.59		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=284,94 СП=56%=70,00*(0,80)=207,23										
7	ТЕР 13-03-004-26 Применительно	Окраска металлических огрунтованных поверхностей полимерной краской МР=165,4-((0,019)*8128,88) Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5695	38.73	5.99	590.21	226.97	19.62	3.83	2.18
				21.79	0.09			0.59		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=175,22 СП=56%=70,00*(0,80)=127,43										
		Итого				69 991.79	20 974.51	12 872.93		198.81
								1 853.43		
		Прямые затраты по разделу				37 729.41				
		Накладные расходы по разделу				19 768.29				
		Сметная прибыль по разделу				12 494.09				
		Итого по разделу				69 991.79				
Раздел 2. Материалы										
8	Прайс лист	Поручень - труба электросварная д. 48*2 мм Ст1-2пс Ед.изм: м	126	63.21	0.00	52 326.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		

кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
9	Прайс лист	Стойки - труба электросварная д. 42*2 мм Ст1-2пс Ед.изм: м	55.8	58.00	0.00	21 263.15	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
10	Прайс лист	Отвод 48 мм Ед.изм: шт	6	28.00	0.00	1 103.76	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
11	Прайс лист	Анкер клиновой - круг 25 мм Ст3 L=200 мм Ед.изм: шт	62	15.00	0.00	6 110.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
12	Прайс лист	Бонка -круг д. 25 мм L=0,04м Ед.изм: шт	62	5.00	0.00	2 036.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
13	Прайс лист	Колпак д. 50,8 мм - труба д. 50,8*1,5 мм AISI 201 L=80 мм Ед.изм: шт	62	120.00	0.00	48 880.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
14	Прайс лист	Кронштейн - труба д. 16*1,5 мм Ст3 L=120 мм Ед.изм: шт	62	30.00	0.00	12 220.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
15	Прайс лист	Порошковая краска Ед.изм: кг	65	15.00	0.00	6 405.75	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
		Итого				150 346.96	0.00	0.00		0.00
		Прямые затраты по разделу				150 346.96				
		Итого по разделу				150 346.96				
	Итого					220 339	20 974.51	12 872.93		198.81
								1 853.43		
	Итого по всем разделам (с учетом ИР и СП)					220 339				
	Оплата труда основных рабочих по смете					20 975				
	Машины и механизмы по смете					12 873				
	Оплата труда машинистов по смете					1 853				
	Материалы по смете					154 229				

Накладные расходы по смете				19 768			
Сметная прибыль по смете				12 494			
Итого				220 339			
НДС			18	39 661			
Всего по смете				260 000			

Составил

Колл. Бура-р. Влад. Кармошкин С.С.
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

Визирова Л.Н.
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))