

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик ООО "Строй-ТЭК"
Директор А.В. Климантов /

"12" 12 / 2014 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик МАУК «Липецкий зоопарк» г.Липецка
Директор А.И.Осипов /

"12" 12 / 2014 г.



Локальная смета № 5

на изготовление и монтаж алюминиевых съездов на входах в акватеррариум МАУК "Липецкий зоопарк" г. Липецка

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость **12.970** тыс.руб.
Нормативная трудоемкость **4.27** чел.час.
Средства на оплату труда **0.464** тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014г.

С использованием: ТЕР (48) Липецкая область (Редакция 2009) (Дополнение 5)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Ст-ть ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				ВСЕГО	эксплуатации машин	ВСЕГО	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. з/пл маш.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Монтажные работы										
1	ТЕРм 38-01-004-02 Применительно	Изготовление металлического съезда МР=6492,63-((1,06)*5994,05) Ед.изм: 1 т конструкций	0.01591	1 577.68	715.14	482.01	210.56	65.42	120.00	1.91
				723.60	38.87			7.07		
<i>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=56%=66,00*(0,85)=121,87 СП=32%=40,00*(0,80)=69,64</i>										
2	ТЕР 09-03-030-01	Монтаж съездов Ед.изм: 1 т конструкций	0.01591	903.33	611.06	239.06	65.59	55.90	39.13	0.62
				225.39	58.67			10.67		
<i>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=58,72 СП=68%=85,00*(0,80)=51,86</i>										

3	ТЕР 13-06-003-01	Шлифовка поверхности металлоконструкции после монтажа Ед.изм: 1 м2 очищаемой поверхности	1.93	4.82	0.00	396.43	170.14	0.00	0.90	1.74
				4.82	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=131,01 СП=56%=70,00*(0,80)=95,28										
		Итого				1 117.50	446.29	121.32		4.27
								17.74		
		Прямые затраты по разделу				589.12				
		Накладные расходы по разделу				311.60				
		Сметная прибыль по разделу				216.78				
		Итого по разделу				1 117.50				
Раздел 2. Материалы										
4	Прайс лист	Ребра жесткости - труба 30*30*2 мм Ст3 Ед.изм: м	2.25	70.00	0.00	1 034.78	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
5	Прайс лист	Настил - лист алюминиевый рифленный т.3 мм 950*600 мм и 940*1000 мм Ед.изм: м2	1.51	864.77	0.00	8 579.12	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
6	Прайс лист	Заклепка д. 4,8*12 мм Ед.изм: шт	33	1.20	0.00	260.17	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
		Итого				9 874.07	0.00	0.00		0.00
								0.00		
		Прямые затраты по разделу				9 874.07				
		Итого по разделу				9 874.07				
		Итого				10 992	446.29	121.32		4.27
								17.74		
		Итого по всем разделам (с учетом НР и СП)				10 992				
		Оплата труда основных рабочих по смете				446				
		Машины и механизмы по смете				121				
		Оплата труда машинистов по смете				18				
		Материалы по смете				9 896				
		Накладные расходы по смете				312				
		Сметная прибыль по смете				217				
		Итого				10 992				

	Итого				10 992			
	Итого				10 992			
	НДС			18	1 978			
	Всего по счету				12 970			

Составил

Каш. Бураева
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

Бураева
(должность, подпись (инициалы, фамилия))