

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик ООО "Строй-ТЭК"  
Директор А.В. Климантов

"12" 12/2014 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка  
Директор А.И. Осипов

"12" 12/2014 г.



**Локальная смета №6**  
**на изготовление и монтаж пандуса на входе МАУК "Липецкий зоопарк" г. Липецка**

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость **39.500** тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость **83.58** чел.час.  
Средства на оплату труда **8.789** тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014г.

С использованием: ТЕР (48) Липецкая область (Редакция 2009) (Дополнение 5)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Ст-ть ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				ВСЕГО	эксплуатации машин	ВСЕГО	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. з/пл маш.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>										
1	ТЕРм 38-01-006-01 Применительно	Изготовление металлических поручней МР=4862,87-((1,064)*4235,86) Ед.изм: 1 т конструкций	0.05136	4 914.24	3 608.43	2 929.45	892.31	1 065.64	161.00	8.27
				949.90	128.09			75.19		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=56%=66,00*(0,85)=541,80 СП=32%=40,00*(0,80)=309,60</b>										
2	ТЕРм 38-01-004-02 Применительно	Изготовление металлического пандуса МР=6492,63-((1,06)*5994,05) Ед.изм: 1 т конструкций	0.11454	1 577.68	715.14	3 470.22	1 515.90	470.99	120.00	13.74
				723.60	38.87			50.89		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=56%=66,00*(0,85)=877,40 СП=32%=40,00*(0,80)=501,37</b>										

3	ТЕР 46-03-001-01	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм Ед.изм: 100 отверстий	0.16	1 103.22	697.83	2 200.38	305.28	642.00	17.30	2.77
				104.32	174.50			319.13		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=94%=110,00*(0,85)=586,95 СП=56%=70,00*(0,80)=349,67</b>										
4	ТЕР 09-05-003-01	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами Ед.изм: 100 шт. болтов	0.16	70.18	2.47	487.74	198.15	2.27	11.90	1.90
				67.71	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=152,58 СП=68%=85,00*(0,80)=134,74</b>										
5	ТЕР 09-03-030-01	Монтаж пандуса и поручней Ед.изм: 1 т конструкций	0.1659	903.33	611.06	2 492.68	683.90	582.91	39.13	6.49
				225.39	58.67			111.25		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=612,27 СП=68%=85,00*(0,80)=540,70</b>										
6	ТЕР 13-06-003-01	Шлифовка поверхности металлоконструкции после монтажа Ед.изм: 1 м2 очищаемой поверхности	31.5	4.82	0.00	6 470.34	2 776.97	0.00	0.90	28.35
				4.82	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=2 138,27 СП=56%=70,00*(0,80)=1 555,10</b>										
7	ТЕР 13-03-002-04 Применительно	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой МР=91,37-((0,012)*6875,31) Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.315	53.52	9.18	511.57	204.36	16.63	5.31	1.67
				35.47	0.09			0.32		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=157,60 СП=56%=70,00*(0,80)=114,62</b>										
8	ТЕР 13-03-004-26 Применительно	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей полимерной краской МР=165,4-((0,019)*8128,88) Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.315	38.73	5.99	326.44	125.54	10.85	3.83	1.21
				21.79	0.09			0.32		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=96,91 СП=56%=70,00*(0,80)=70,48</b>										
		Итого				18 888.82	6 702.41	2 791.29		64.40
								557.10		
		Прямые затраты по разделу				10 148.76				
		Накладные расходы по разделу				5 163.78				
		Сметная прибыль по разделу				3 576.28				
		<b>Итого по разделу</b>				<b>18 888.82</b>				
<b>Раздел 2. Материалы</b>										
9	Прайс лист	Поручень - труба электросварная д. 48*2 мм Ст1-2пс Ед.изм: м	12.44	28.00	0.00	2 288.46	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										

10	Прайс лист	Стойки - труба электросварная д. 42*2 мм Ст1-2пс Ед.изм: м	6.21	20.00	0.00	815.99	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
11	Прайс лист	Отвод 48 мм Ед.изм: шт	8	14.00	0.00	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
12	Прайс лист	Настил - лист ПВХ 4 мм * 2650 * 1000 мм Ст3 Ед.изм: м2	2.65	85.00	0.00	1 479.89	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
13	Прайс лист	Косоур - труба 60*30*3 мм Ст3 Ед.изм: т	0.02146	4 260.00	0.00	600.63	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
14	Прайс лист	Ребра жесткости - труба 30*30*2 мм Ст3 Ед.изм: м	14.13	13.02	0.00	1 208.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
15	Прайс лист	Фланцы - лист 4 мм д. 150 Ст3 Ед.изм: м2	0.12	200.00	0.00	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
16	Прайс лист	Закладная - труба ВГП 25*3,2 мм Ст3 Ед.изм: т	0.00127	3 913.53	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
17	Прайс лист	Труба ВГП 20*2,8 мм Ст3 Ед.изм: т	0.00332	3 965.00	0.00	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
18	Прайс лист	Корректирующий лист рифленый Чечевица 4 мм 1000*300 мм - 2 шт Ед.изм: т	0.01864	2 651.40	0.00	324.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
19	Прайс лист	Арматура 16 мм Ст3 Ед.изм: т	0.00237	3 656.00	0.00	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
20	Прайс лист	Порошковая краска Ед.изм: кг	3	7.60	0.00	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00



				0.00	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
21	Прайс лист	Болт М 10*100 мм Ед.изм: шт	6	1.50	0.00	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
22	Прайс лист	Гайка М 10 Ед.изм: шт	12	0.50	0.00	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
23	Прайс лист	Шайба М 10 Ед.изм: шт	12	0.30	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
24	Прайс лист	Болт М 10*80 мм Ед.изм: шт	6	1.40	0.00	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
25	Прайс лист	Болт М 12*100 мм Ед.изм: шт	4	1.90	0.00	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
26	Прайс лист	Шайба М 12 Ед.изм: шт	4	0.35	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
27	Прайс лист	Бонка -круг д. 25 мм L=0,04м Ед.изм: шт	4	0.58	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
		Итого				8 189.52	0.00	0.00		0.00
								0.00		
		Прямые затраты по разделу				8 189.52				
		Итого по разделу				8 189.52				
<b>Раздел 3. Демонтажные работы</b>										
28	ТЕР 46-04-001-02	Разборка бетонного пандуса Ед.изм: 1 м3	2	478.16	424.84	6 396.32	1 170.27	2 931.40	9.59	19.18
				53.32	26.21			359.50		
<b>пЗП=0,60 пЭМ=0,60 пЗПМ=0,60 кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=94%=110,00*(0,85)=1 437,98 СП=56%=70,00*(0,80)=856,67</b>										
		Итого				6 396.32	1 170.27	2 931.40		19.18

							359.50	
		Прямые затраты по разделу				4 101.67		
		Накладные расходы по разделу				1 437.98		
		Сметная прибыль по разделу				856.67		
		<b>Итого по разделу</b>				<b>6 396.32</b>		
	<b>Итого</b>					<b>33 475</b>	<b>7 872.68</b>	<b>5 722.69</b>
								<b>83.58</b>
							<b>916.60</b>	
		<b>Итого по всем разделам (с учетом НР и СП)</b>				<b>33 475</b>		
		Оплата труда основных рабочих по смете				7 873		
		Машины и механизмы по смете				5 723		
		Оплата труда машинистов по смете				917		
		Материалы по смете				8 845		
		Накладные расходы по смете				6 602		
		Сметная прибыль по смете				4 433		
		<b>Итого</b>				<b>33 475</b>		
		НДС			18	6 025		
		<b>Всего по смете</b>				<b>39 500</b>		

Составил

Колл. Дир. п. п. п. Карможин С. С.  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

Борисова И. И.  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))